

**GAZİ ÜNİVERSİTESİ**  
**Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi**  
**Gazi Hastanesi**  
**Kurşun Kaplama İşine Ait Teknik Şartname**

- 1.İdaremiz D Blok 1. katta bulunan Skopi çekim odasının bir yüzeyine kurşun kaplanması işidir.
- 2.Kurşun kaplanacak alan 430 cm uzunluğunda, yüksekliği tabandan tavana 200 cm, kurşun levhanın kalınlığı 2 mm olacaktır.
- 3.Mevcut oda kapısının üzeri 2 mm kurşun levha ile kaplandıktan sonra, kurşun levhanın üzeri 3-4 mm kalınlığında oda rengine uygun MDF ile kapatılacaktır.
- 4.Kapı menteşeleri ihtiyaç duyulması halinde ek menteşe ile güçlendirilecek veya kapının alt kısmına gizli şaşı teker takılacaktır.
- 5.Kapının pervazlarının radyasyon sızdırmazlığı yüklenici tarafından ölçüp, sızdırmazlığı sağlanacaktır.
- 6.Mevcut kurşun camın etrafı kurşunla kaplanırken cam üzerine en az 2 cm üzerine gelecek şekilde yapılacak ve çerçeve etrafındaki sızıntılar giderilecektir.
- 7.Kurşun levha ile kaplanan duvarlar alçıpan ile tavana kadar kapatılacak ve bu esnada odada bulunan gerek tesisat, gerekse duvar çıkıntıları maksimum oranda giderilerek düz bir zemin oluşturulacaktır. Alçıpan üzeri diğer duvar boya renklerine uyumlu bir boya ile boyanacaktır.
- 8.İşin yapılması ile ilgili her türlü malzeme, hamaliye, nakliye ve diğer giderler yükleniciye aitti.
- 9.Yüklenici her türlü iş sağlığı ve güvenliğini almak zorundadır.
- 10.Yüklenici işe başlamadan önce gerekli ölçümleri ve gerekli olan malzemeleri tedarik ederek idaremize yazılı veya sözlü bilgi verecek, kurşun kaplama yapılacak oda yükleniciye teslim edilecektir.
- 11.Kurşun kaplama sırasında idarenin herhangi bir eşyasına, cihazına zarar vermeyecek; zarar vermesi halinde gerekli onarımı yapacak veya o günkü rayiç bedelini karşılayacaktır.
- 12.Yüklenici idarenin kurşun kaplama yapılacak odayı yükleniciye teslim ettikten sonra, kurşun kaplama işi 24 (yirmi dört) saat içinde kurşun kaplama işini bitirecektir.
- 13.Kurşun kaplama işi 24 (yirmi dört) saat içinde bitirilmez ise, geçen her gün için bu alım tutarının %1'i oranında hakkeşinden kesinti yapılacaktır.
- 14.Kurşun kaplama gerekli olan dübel ve çivileme yöntemi ile yapılacaktır. Kurşun kaplama işi bir yıl garantili olacaktır.

Murat SOLMAZ  
Gazi Üniversitesi  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Tekniker

İBAYRAM ATAĞI  
TRKNİSYRN  
